



DTS Immobilier Sàrl
 ZI d'En Riaux 34
 1728 Rossens FR
 dts.immo@bluewin.ch

CHE-457.980.959 TVA

XXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXX


Offre 200563

Date 01.01.2025
 N/Réf. TSnga/
 V/Réf.
 Affaire Installation électrique pour un coffee shop
 Concerne Coffee Shop

Page : 1 / 12

Numéro	Texte	CI	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix total
Descriptif des travaux :						
- Installation électrique prises et rail de lumières dimmable avec du push dim - Installation pour des appareils électroménagers, cuisine - Pose d'un tableau électrique AP avec comptage et TC - Pose bloc d'alimentation 25A pour rail d'énergie SIEMENS et alimentation TT 5x6mm2 - Ligne en canal au plafond et prise extérieur, enseigne - Eclairage de secours - Installation haut-parleur et sono - Prestation des plans - Contrôles finals des installations OIBT/NIBT						
Appareillages Feller Edizio Due et Feller NEVO NUP dans zone cuisine						
Difficulté hauteur de travail plus de 3m (échafaudage roulant)						
CFC230	<u>Installation électrique</u>					
A.01	<u>Bloc Siemens et alimentation TT</u>					
A.01-a	<u>Bloc 25A Siemens et alimentation TT 5x6</u>					
	Ligne d'alimentation pour ensemble d'appareillage, raccordements compris, jusqu'à 5x6mm², longueur de ligne plus de 15 à 20m, Mise en service non comprise à appliquer: 502111100		1,000	p	(.....)	
	Raccordement de câbles d'installation (FE0, FE05) de 4x4 jusqu' à 5x6mm²	71	2,000	p	(.....)	
	Boîte de dérivation Siemens BD2-AK2M2/F IP54 8TE Fabricant : Siemens Numéro d'article : Z0718116 EAN : 4019169743259 Description : BD2-AK2M2/F Poids : 3,9 kg		1,000	p	(.....)	


Numéro	Texte	CI	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix total
--------	-------	----	----------	-------	---------------	------------



	Disjoncteur de protection de canalisation C 25A, 4 pôles, pouvoir de coupure 10kA 806181020 LS Acti9, 4L, C, 10kA, 25A. Schneider Electric	31	1,000	p	(.....)	
	Canal d'installation en PVC, lxx = 60x60mm	12	10,000	m	(.....)	
	Changement de direction de canal en matière synthétique (2 découpes biaises), largeur plus de 50 jusqu'à 100mm	32	6,000	p	(.....)	
	Découpe de matière synthétique lxx jusqu'à 50x60mm, épaisseur du matériau jusqu'à 10mm	32	10,000	p	(.....)	
	Total A.01-a - Bloc 25A Siemens et alimentation TT 5x6 (variante)					

A.01-b
Bloc 40A Siemens et alimentation TT 5x6

	Ligne d'alimentation pour ensemble d'appareillage, raccordements compris, jusqu'à 5x10mm², longueur de ligne plus de 15 à 20m, Mise en service non comprise à appliquer: 502111100		1,000	p		
	Raccordement de câbles d'installation (FE0, FE05) de 4x10 jusqu' à 5x16mm²	71	2,000	p		
	Boîte de dérivation Siemens BD2-AK2M2/F IP54 8TE Fabricant : Siemens Numéro d'article : Z0718116 EAN : 4019169743259 Description : BD2-AK2M2/F Poids : 3,9 kg		1,000	p		



	Disjoncteur de protection de canalisation C 32A, 4 pôles, pouvoir de coupure 10kA 806182020 LS Acti9, 4L, C, 10kA, 32A. Schneider Electric	31	1,000	p		
	Canal d'installation en PVC, lxx = 60x60mm	12	10,000	m		
	Changement de direction de canal en matière synthétique (2 découpes biaises), largeur plus de 50 jusqu'à 100mm	32	6,000	p		


Numéro	Texte	CI	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix total
	Découpe de matière synthétique lxl jusqu'à 50x60mm, épaisseur du matériau jusqu'à 10mm	32	10,000	p		
	Total A.01-b - Bloc 40A Siemens et alimentation TT 5x6					
	Total A.01 - Bloc Siemens et alimentation TT					
A.02	<u>Tableau de comptage ATZ pour 40A</u>					
	Distributeur AP ATZ pour villa individuelle avec cadre profilé en Al pour 2 appareils tarifaires, comprenant: - 1 coupe-surintensité de commande LN jusqu'à 10A, - 1 bornier de commande jusqu'à 5x2,5mm², - 1 câblage pour récepteur de télécommande commande (appareil tarifaire non compris) inclus disjoncteur pour les divers groupes		1,000	p		
	Total A.02 - Tableau de comptage ATZ pour 40A					
A.03	<u>Lumières et prises</u>					
A.03-1	<u>WC F/PMR, WC/Personnel, Vestiaires stockage</u>					
A.03-1-01	<u>WC F/PMR</u>					
	Ligne pour points lumineux avec la préparation du point de raccordement		1,000	p		
	Ligne pour interrupteur sans appareil		2,000	p		
	Détecteur de mouvement AP plafond, 230V, avec sonde de luminosité: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 24m	12	2,000	p		
	Total A.03-1-01 - WC F/PMR					
A.03-1-02	<u>WC H</u>					
	Ligne pour points lumineux avec la préparation du point de raccordement		1,000	p		
	Ligne pour interrupteur sans appareil		2,000	p		
	Détecteur de mouvement AP plafond, 230V, avec sonde de luminosité: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 24m	12	2,000	p		
	Total A.03-1-02 - WC H					
A.03-1-03	<u>WC Personnel</u>					
	Ligne pour points lumineux avec la préparation du point de raccordement		1,000	p		
	Ligne pour interrupteur sans appareil		2,000	p		
	Détecteur de mouvement AP plafond, 230V, avec sonde de luminosité: - angle de détection 360°, - portée Ø jusqu'à 24m	12	2,000	p		
	Total A.03-1-03 - WC Personnel					
A.03-1-04	<u>Vestiaires stockages</u>					

Numéro	Texte	Cl	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix total
	Ligne pour prise multiple avec appareil		2,000	p		
	Total A.03-1-04 - Vestiaires stockages					
	Total A.03-1 - WC F/PMR, WC/Personnel, Vestiaires stockage					
A.03-2	<u>Zone cuisine</u>					
	Ligne pour prise multiple avec appareil		3,000	p		
	Total A.03-2 - Zone cuisine					
A.03-3	<u>Espace accueil</u>					
	Ligne pour prise multiple avec appareil		3,000	p		
	Total A.03-3 - Espace accueil					
A.03-4	<u>Zone lounge</u>					
	Ligne pour prise multiple avec appareil		2,000	p		
	Canal d'installation en PVC, lxh = 20x20mm	12	5,000	m		
	Total A.03-4 - Zone lounge					
A.03-5	<u>Zone tables</u>					
	Ligne pour prise multiple avec appareil		3,000	p		
	Prise de sol ENC 1x type 13 avec cuvette noyée, 10A 230V	22	1,000	p		
	Canal d'installation en PVC, lxh = 20x20mm	12	0,500	m		
	Total A.03-5 - Zone tables					
A.03-6	<u>Entrée</u>					
	Ligne pour interrupteur sans appareil		1,000	p		(.....)
	Interrupteur à clé ENC schéma 0, sans cylindre Ø 22mm 1L 16A 400V	22	1,000	p		(.....)
	Cylindre rond Ø 22mm avec 2 clés	31	1,000	p		(.....)
	Total A.03-6 - Entrée (variante)					
A.03-A	<u>Variante 1, Rail de spots LED</u>					
A.03-A-01	<u>Rail suspendu et spots LED dimmable</u>					
	Câble d'installation FE0 CPR-Dca, 3x1,5mm²	11	80,000	m		
	Raccordement de câbles d'ins- tallation (FE0, FE05) de 1x1,5 jusqu' à 3x1,5mm²	71	8,000	p		
	Projecteur SLV NUMINOS, spot pour rail 3 allumages, intérieur 36°, LED, 42W, 3000k variable Dali		40,000	p		
						
	Boîte de passage ENC en matière synthétique, lxlp jusqu'à 115x115x75mm, sans couvercle	12	4,000	p		

Numéro	Texte	Cl	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix total
	Couvercle en matière synthétique pour boîte de passage ENC, lxl jusqu'à 130x130mm	11	4,000	p		
	Accessoire alim. pour rail SLV 3 phases, fermeture suspension, etc.		30,000	p		
	Rail conducteur AP SLV S-TRACK DALI 3-phases, 3m, noir		46,000	m		
	Adaptateur pour luminaire SLV pour rail conducteur EUTRAC, noir		8,000	p		


Total A.03-A-01 - Rail suspendu et spots LED dimmable
A.03-A-02
Poussoir push DIM, 4 allumages

Ligne pour interrupteur sans appareil	1,000	p	
Platine 2x2 NEVO NUP IP65, 4 poussoir témoin lumineux PUSH DIM pour varier les rails de spots LED	1,000	p	


Total A.03-A-02 - Poussoir push DIM, 4 allumages
Total A.03-A - Variante 1, Rail de spots LED
Total A.03 - Lumières et prises
A.04
Force Cuisine
A.04-01
Machine à café

Ligne pour prise avec appareil depuis ensemble d'appareillage jusqu'à 5x2,5mm ² , longueur de ligne jusqu'à 5m	1,000	p	
Ligne pour prise simple avec appareil	1,000	p	

Total A.04-01 - Machine à café
A.04-02
Moulins préparations café et express

Ligne pour prise multiple avec appareil	1,000	p	
---	-------	---	-------

Total A.04-02 - Moulins préparations café et express
A.04-03
Moulins pour moultre paquets clients

Ligne pour prise simple avec appareil	1,000	p	
---------------------------------------	-------	---	-------

Total A.04-03 - Moulins pour moultre paquets clients
A.04-04
Appareil pour tamper

Ligne pour prise simple avec appareil	1,000	p	
---------------------------------------	-------	---	-------

Total A.04-04 - Appareil pour tamper

Numéro	Texte	CI	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix total
A.04-05	<u>Vitrine comptoir face à l'entrée</u> Ligne pour prise avec appareil depuis ensemble d'appareillage jusqu'à 3x2,5mm², longueur de ligne jusqu'à 5m Total A.04-05 - Vitrine comptoir face à l'entrée		1,000	p		
A.04-06	<u>Machine à jus d'orange</u> Ligne pour prise avec appareil depuis ensemble d'appareillage jusqu'à 3x2,5mm², longueur de ligne jusqu'à 5m Total A.04-06 - Machine à jus d'orange		1,000	p		
A.04-07	<u>Machines à glaçons</u> Ligne pour prise avec appareil depuis ensemble d'appareillage jusqu'à 3x2,5mm², longueur de ligne plus de 5 à 10m Total A.04-07 - Machines à glaçons		1,000	p		
A.04-08	<u>Lave-vaisselle UC-S</u> Ligne jusqu'à 3x2,5mm² pour lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge et similaire, comprenant: - 1 prise, Mise en service non comprise à appliquer: 502111100 Total A.04-08 - Lave-vaisselle UC-S		1,000	p		
A.04-09	<u>Lave-vaisselle UC-L</u> Ligne jusqu'à 3x2,5mm² pour lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge et similaire, comprenant: - 1 prise, Mise en service non comprise à appliquer: 502111100 Total A.04-09 - Lave-vaisselle UC-L		1,000	p		
A.04-10	<u>Four</u> Ligne jusqu'à 5x2,5mm² pour cuisinière, four, réchaud et similaire, avec raccordement direct, comprenant: - 1 appareil (Racc), Mise en service non comprise à appliquer: 502111100 Total A.04-10 - Four		1,000	p		
A.04-11	<u>Armoire frigo</u> Ligne pour prise avec appareil depuis ensemble d'appareillage jusqu'à 3x2,5mm², longueur de ligne jusqu'à 5m Total A.04-11 - Armoire frigo		1,000	p		
A.04-12	<u>Congélateur</u> Ligne pour prise avec appareil depuis ensemble d'appareillage jusqu'à 3x2,5mm², longueur de ligne jusqu'à 5m Total A.04-12 - Congélateur		1,000	p		
A.04-13	<u>Hotte pour évacuation</u>					

Numéro	Texte	CI	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix total
	Ligne pour prise avec appareil depuis ensemble d'appareillage jusqu'à 3x2,5mm ² , longueur de ligne jusqu'à 5m		1,000	p		
	Total A.04-13 - Hotte pour évacuation					
A.04-14	<u>Cuisinière 2 ou 4 plaques</u>					
	Ligne jusqu'à 5x2,5mm ² pour cuisinière, four, réchaud et similaire, avec raccordement direct, comprenant: - 1 appareil (Racc), Mise en service non comprise à appliquer: 502111100		1,000	p		
	Total A.04-14 - Cuisinière 2 ou 4 plaques					
A.04-15	<u>Prise sur plan de travail</u>					
	Ligne pour prise avec appareil depuis ensemble d'appareillage jusqu'à 3x2,5mm ² , longueur de ligne jusqu'à 5m		6,000	p		
	Prise ENC 3x type 23 16A 230V, IP21	22	3,000	p		
	Prise ENC 1x type 23 16A 230V, IP21	22	1,000	p		
	Total A.04-15 - Prise sur plan de travail					
A.04-16	<u>Système caisse et gestions des bons</u>					
	Ligne pour prise avec appareil depuis ensemble d'appareillage jusqu'à 3x2,5mm ² , longueur de ligne jusqu'à 5m		1,000	p		
	Total A.04-16 - Système caisse et gestions des bons					
A.04-17	<u>Rince pichet dans le comptoir</u>					
	Ligne pour prise avec appareil depuis ensemble d'appareillage jusqu'à 3x2,5mm ² , longueur de ligne plus de 5 à 10m		1,000	p		
	Total A.04-17 - Rince pichet dans le comptoir					
A.04-18	<u>Prise pour LED sous meuble haut de la cuisine</u>					
	Ligne pour prise avec appareil depuis ensemble d'appareillage jusqu'à 3x2,5mm ² , longueur de ligne plus de 5 à 10m		2,000	p		
	Total A.04-18 - Prise pour LED sous meuble haut de la cuisine					
A.04-19	<u>Ligne internet pour caisse, lecteur de carte</u>					
	Ligne prise multimédia avec RJ45 (câblage à 8 fils)		1,000	p		
	Total A.04-19 - Ligne internet pour caisse, lecteur de carte					
	Total A.04 - Force Cuisine					
A.05	<u>Eclairage de secours</u>					
	SL300/230 Luminaire drapeau suspendu, 230 VAC		1,000	p		
	AB125/230L, Spot apparent 230V, lentille linéaire		1,000	p		
	AB125/230C, Spot apparent 230V, lentille circulaire		1,000	p		
	Supplément pour peinture RAL		4,000	p		
	OMB/230, Luminaire de balisage mont. en applique, 230V		2,000	p		

Numéro	Texte	Cl	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix total
	Câble d'installation avec maintien d'isolation FE180 et de fonction E60, 3x1,5mm²	12	30,000	m		
	Boîtier EI60 avec un relais de commutation		1,000	p		
	MSOB-00, Fermeture anti-feu boîtier BMG		1,000	p		
	Main d'oeuvre pour mise en service éclairage secours		3,000	p		
	Installateur-électricien CFC		8,000	h		
	Apprenti installateur-électricien 2ème année d'apprentissage		8,000	h		
	Total A.05 - Eclairage de secours					
A.06	<u>Prise extérieur</u>					
	Ligne pour prise sans appareil		1,000	p		
	Prise ENC 1x type 13 10A 230V, IP21	22	1,000	p		
	Total A.06 - Prise extérieur					
A.07	<u>Chemin de câbles</u>					
	Chemin à câbles perforé en acier zingué en bande, lxxh = 100x60mm	11	20,000	m		
	Support plafonnier en acier zingué en bande, pour charge légère, longueur jusqu'à 300mm	11	14,000	p		
	Console en acier zingué en bande, pour charge légère, largeur = 100mm	11	14,000	p		
	Total A.07 - Chemin de câbles					
A.08	<u>Luminaires suspendus</u>					
	Luminaire suspendu SLV PHELIA, E27 23W Ø175x255mm IP20 noir hauteur/profondeur 255 mm diamètre 175 mm, fixation suspendue inclu longueur de pendule 2000...2000 mm		8,000	p		
						
	Câble d'installation FE0 CPR-Dca, 3x1,5mm²	11	40,000	m		
	Boîte de passage AP IPX4 en matière synthétique, sans halogène, lxxh jusqu'à 80x80x45mm	11	1,000	p		
	Installateur-électricien CFC		8,000	h		
	Total A.08 - Luminaires suspendus					
A.09	<u>SONO EVACUATION</u>					
	S/BS-678, Haut-parleur TOA apparent 100V, 6W		3,000	p		
	FP/RAL, supplément pour peinture RAL		3,000	p		

Numéro	Texte	CI	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix total
	DIV_SONO, Relais Sono commande évacuation, diffuseur de musique		1,000	p		
	DIV-SONO AMPLI, Ampli de mixage A-2030DD-EB		1,000	p		
	Câble audio 2x1,5mm² CPR-Cca	11	40,000	m		
	Mise en service système SONO-EVAC		2,000	p		
	Installateur-électricien CFC		6,000	h		
	Apprenti installateur-électricien 2ème année d'apprentissage		6,000	h		
	Total A.09 - SONO EVACUATION					
A.10	<u>Enseigne sur horloge</u>					
	Ligne pour points lumineux avec la préparation du point de raccordement		1,000	p		
	Montage et raccordement d'horloge à 1 canal, Mise en service non comprise à appliquer: 502111100	12	1,000	p		
	Installateur-électricien CFC		1,000	h		
	Total A.10 - Enseigne sur horloge					
A.11	<u>Prestations de dessin</u>					
	Prestation de dessin pour validation TPF et plans de révision montant forfaitaire		1,000	p		
	Total A.11 - Prestations de dessin					
A.12	<u>Chauffage, alimentation MBUS, panneaux climatiques</u>					
A.12-a	<u>MBUS pour compteurs</u>					
	Installation de base pour mesure d'énergie par Meter-Bus, comprenant: - 1 partie alimentation (M+R), - 1 centrale Meter-Bus (M+R), - 1 boîte dérivation plombable, ligne d'alimentation exclue, Mise en service non comprise à appliquer: 502111100		1,000	p		
	Ligne Meter-Bus pour compteur d'énergie, comprenant: - 1 boîte dérivation plombable, - 1 compteur d'énergie (Racc), Mise en service non comprise à appliquer: 502111100		1,000	p		
	Câble U72 1x4x0,8mm CPR-Dca	11	30,000	m		
	Total A.12-a - MBUS pour compteurs					
A.12-b	<u>Panneaux climatiques, vannes 6 voies FRC</u>					
	Câble d'installation FE0 CPR-Dca, 3x1,5mm²	11	30,000	m		
	Raccordement de câbles d'installation (FE0, FE05) de 1x1,5 jusqu' à 3x1,5mm²	71	2,000	p		
	Servomoteur thermique pour vanne CVC 24V, adaptateur pour vanne inclus	11	3,000	p		

Numéro	Texte	Cl	Quantité	Unité	Prix unitaire	Prix total
	Boîte de passage AP IPX4 en matière synthétique, sans halogène, IxIxh jusqu'à 80x80x45mm	12	1,000	p		
	Câble U72 1x4x0,8mm CPR-Dca	11	30,000	m		
	Total A.12-b - Panneaux climatiques, vannes 6 voies FRC					
	Total A.12 - Chauffage, alimentation MBUS, panneaux climatiques					
A.13	<u>PRISE RJ45 et USB-C, WI-FI répéteur</u>					
	Ligne pour prise simple avec appareil et prise USB et USB-C	0	2,000	p		
						
	Ligne prise multimédia avec RJ45 (câblage à 8 fils)		3,000	p		
	Total A.13 - PRISE RJ45 et USB-C, WI-FI répéteur					
A.14	<u>Sèche-main DYSON</u>					
	Sèche-mains Dyson Airblade V HU02 Sprayed Nickel		2,000	p		
						
	Ligne pour prise sans appareil depuis ensemble d'appareillage jusqu'à 3x2,5mm², longueur de ligne plus de 5 à 10m		2,000	p		
	Pose sèche-main DYSON, raccordement direct, essai et test de fonctionnement	0	1,000	h		
	Total A.14 - Sèche-main DYSON					
A.15	<u>Contrôle OIBT/NIBT</u>					
	Traitement dossier, demande divers, contrôles des installations, rapports de sécurité,		1,000	p		
	Total A.15 - Contrôle OIBT/NIBT					
	Total CFC230 - Installation électrique					

Récapitulation par SDO, LDP, SPL, FCN

Numéro	Texte	Page	Total Brut
		1	
CFC230	Installation électrique	1	
A.01	Bloc Siemens et alimentation TT	1	
A.01-a	Bloc 25A Siemens et alimentation TT 5x6 (variante)	1	
A.01-b	Bloc 40A Siemens et alimentation TT 5x6	2	
A.02	Tableau de comptage ATZ pour 40A	3	
A.03	Lumières et prises	3	
A.03-1	WC F/PMR, WC/Personnel, Vestiaires stockage	3	
A.03-1-01	WC F/PMR	3	
A.03-1-02	WC H	3	
A.03-1-03	WC Personnel	3	
A.03-1-04	Vestiaires stockages	3	
A.03-2	Zone cuisine	4	
A.03-3	Espace accueil	4	
A.03-4	Zone lounge	4	
A.03-5	Zone tables	4	
A.03-6	Entrée (variante)	4	
A.03-A	Variante 1, Rail de spots LED	4	
A.03-A-01	Rail suspendu et spots LED dimmable	4	
A.03-A-02	Poussoir push DIM, 4 allumages	5	
A.04	Force Cuisine	5	
A.04-01	Machine à café	5	
A.04-02	Moulins préparations café et express	5	
A.04-03	Moulins pour moudre paquets clients	5	
A.04-04	Appareil pour tamper	5	
A.04-05	Vitrine comptoir face à l'entrée	5	
A.04-06	Machine à jus d'orange	6	
A.04-07	Machines à glaçons	6	
A.04-08	Lave-vaisselle UC-S	6	
A.04-09	Lave-vaisselle UC-L	6	
A.04-10	Four	6	
A.04-11	Armoire frigo	6	
A.04-12	Congélateur	6	
A.04-13	Hotte pour évacuation	6	
A.04-14	Cuisinière 2 ou 4 plaques	7	
A.04-15	Prise sur plan de travail	7	
A.04-16	Système caisse et gestions des bons	7	
A.04-17	Rince pichet dans le comptoir	7	
A.04-18	Prise pour LED sous meuble haut de la cuisine	7	
A.04-19	Ligne internet pour caisse, lecteur de carte	7	
A.05	Eclairage de secours	7	
A.06	Prise extérieur	8	
A.07	Chemin de câbles	8	
A.08	Luminaires suspendus	8	
A.09	SONO EVACUATION	8	
A.10	Enseigne sur horloge	9	
A.11	Prestations de dessin	9	
A.12	Chauffage, alimentation MBUS, panneaux climatiques	9	
A.12-a	MBUS pour compteurs	9	

Récapitulation par SDO, LDP, SPL, FCN

Numéro	Texte	Page	Total Brut
A.12-b	Panneaux climatiques, vannes 6 voies FRC	9	
A.13	PRISE RJ45 et USB-C, WI-FI répéteur	10	
A.14	Sèche-main DYSON	10	
A.15	Contrôle OIBT/NIBT	10	
Total			
Total du montant (brut)			
Condition	Valeur	Référence	Calculé
Rabais			
Escompte			
TVA	8,10 %		
Total du montant (net)			

CONDITIONS :

*** Validité de l'offre 1 mois.**

*** Facture finale payable à 7 jours, -2% d'escompte ou Net à 30 jours.**

*** Acompte minimum de CHF à verser avant le début des travaux.**

Acomptes de pour fournitures lustreries et tableau électrique

*** Solde de la facture à la fin des travaux**

Si l'offre vous convient et que les conditions sont acceptés, veuillez nous la retourner signée et datée par courrier ou mail.

En espérant avoir retenu toute votre attention, nous vous adressons nos meilleures salutations.

Cordonnées bancaires :

BCF de Fribourg, IBAN CH59 0076 8300 1357 0190 4

Date : _____ Signature client pour accord : _____